

Orçamento estimativo

OBRA: AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS ARQUIVOS - GINÁSIO MUNICIPAL IRCEU ANTÔNIO GASPARIN
 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA RS.
 LOCAL: RUA PADRE LUIZ Nº 1466, BAIRRO CENTRO, SERAFINA CORRÊA RS.

ITEM	Código SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	QUANT.	UN	MATERIAL	MO	TOTAL MATERIAL	TOTAL MÃO OBRA	TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS							
1.1		Barração da Obra provisório aberto/fechado 2,50X3,00m	-	m²	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2		Placa da Obra 1,20 x 3,00m(metálica)	-	unid.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL ITEM					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.0		ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
2.1	Orç. Pleo	Alvenaria com tijolo à vista – 15cm J1-cm Dois Lados CI-AR 1:5	95,00	m²	R\$ 58,00	R\$ 20,00	R\$ 5.510,00	R\$ 1.900,00	R\$ 7.410,00
		TOTAL ITEM					R\$ 5.510,00	R\$ 1.900,00	R\$ 7.410,00
3.0		ESQUADRIAS							
3.1	Orç. Empresa	Janelas Basculantes de Ferro 2,70x1,20m com cantoneira 1/8 x 3/4, com pintura – 6 unidades	19,44	m²	R\$ 150,00	R\$ 35,00	R\$ 2.916,00	R\$ 680,40	R\$ 3.596,40
3.2	Orç. Empresa	Grades para janelas basculantes de ferro com tubo redondo 3/8", barra chata 1/4x1" e tubo metalon c/ pintura	6,00	unid.	R\$ 300,00	R\$ 65,00	R\$ 1.800,00	R\$ 390,00	R\$ 2.190,00
3.3	Orç. Empresa	Portas de Ferro Abrir Frisada c/ Guarnição Completa 0,90 x 2,10m com pintura – 2 unidades	3,78	m²	R\$ 270,00	R\$ 40,00	R\$ 1.020,60	R\$ 151,20	R\$ 1.171,80
3.4	Orç. Empresa	Grades para portas de ferro com tubo redondo 3/8", barra chata 1/4x1" e tubo metalon c/pintura	2,00	unid.	R\$ 330,00	R\$ 65,00	R\$ 660,00	R\$ 130,00	R\$ 790,00
		TOTAL ITEM					R\$ 6.396,60	R\$ 1.351,60	R\$ 7.748,20
4.0		VIDROS							
4.1	72117	Vidro liso comum transparente, espessura 4,0mm em todas as janelas	19,44	m²	R\$ 61,00	R\$ 24,00	R\$ 1.185,84	R\$ 466,56	R\$ 1.652,40
		TOTAL ITEM					R\$ 1.185,84	R\$ 466,56	R\$ 1.652,40
5.0		SERVIÇOS FINAIS							
5.1	9537	Limpeza geral da obra	106,50	m²	R\$ 1,40	R\$ 0,60	R\$ 149,10	R\$ 63,90	R\$ 213,00
		TOTAL ITEM					R\$ 149,10	R\$ 63,90	R\$ 213,00
SUBTOTAL GERAL							R\$ 13.241,54	R\$ 3.782,06	R\$ 17.023,60
<small>BDI: Taxa aplicada sobre o total dos custos diretos – mão de obra, materiais, equipamentos, etc. - INCLUSO NOS VALORES DOS ITENS Composição do BDI: Percentual de benefícios (lucros) e despesas indiretas na execução da obra; Garantias (0,10%), Riscos (1,00%), Despesas financeiras (2,00%), Administração central (4,50%), Lucros (9,00%), Tributos (8,40%), BDI (25,00%)</small>									

Serafina Corrêa, Janeiro de 2014.

Eng. Civil Reginaldo Gomes
 Departamento de Engenharia

Ademir Antônio Presotto
 Prefeito Municipal